

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

| | | | |
|----------|---|---|-----|
| 1 | Вид мероприятия по уходу за лесами | Прореживание | |
| 2 | Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов: | | |
| 2.1. | Подготовительные и лесозаготовительные работы | до 30.12.2021г. | |
| 2.2. | Учет и вывозка древесины | до 30.12.2021г. | |
| 2.3. | Очистка лесосеки от порубочных остатков | согласно Тех. карты | |
| 2.4. | Оценка качества проведенных мероприятий | до 01.07.2022г. | |
| 3 | Характеристика местоположения лесного участка | | |
| 3.1. | Наименование лесничества (лесопарка) | Вичугское | |
| 3.2. | Участкового лесничества | Каменское | |
| 3.3. | Категория защитности | Леса расп. в защитных полосах лесов | |
| 3.4. | Номер квартала | 51 | |
| 3.5. | Номер выдела | 2 | |
| 3.6. | Площадь лесного участка | 6,3 | |
| 4 | Характеристика лесорастительных условий лесного участка | | |
| 4.1. | Рельеф | равнинный | |
| 4.2. | Гидрологические условия | С2 | |
| 5 | Исходная и проектируемая характеристика насаждения до и после проведения мероприятия по уходу за лесами | | |
| | | до рубки | |
| | | после рубки | |
| 5.1. | Состав | 6С1Е3Б1Ос | |
| 5.2. | Возраст | 53 | |
| 5.3. | Средний диаметр | 20 | |
| 5.4. | Средняя высота | 20 | |
| 5.5. | Бонитет | 1 | |
| 5.6. | Полнота | 0,7 | |
| 5.7. | Запас | 1450 | |
| 6 | Характеристика вырубаемой части | | |
| 6.1. | Порода Сосна | Количество деревьев | 343 |
| | | Средний диаметр | 22 |
| | | Средняя высота | 20 |
| | | Вырубаемый запас | 146 |
| 6.2. | Порода Ель | Количество деревьев | 94 |
| | | Средний диаметр | 20 |
| | | Средняя высота | 20 |
| | | Вырубаемый запас | 28 |
| 6.3. | Порода береза | Количество деревьев | 250 |
| | | Средний диаметр | 20 |
| | | Средняя высота | 20 |
| | | Вырубаемый запас | 87 |
| 6.4. | Порода Осина | Количество деревьев | 90 |
| | | Средний диаметр | 20 |
| | | Средняя высота | 20 |
| | | Вырубаемый запас | 29 |
| 7 | | | |
| 7.1. | Интенсивность (%) | 15 | |
| 7.2. | Минимальная сомкнутость крон после рубки | 0,8 | |
| 7.3. | Сумма площадей сечений (м2/га) | 4,2 | |
| 7.4. | Объем вырубимой древесины | 290 | |
| 8 | Описание технологий выполнения работ с указанием выполненных технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокна, технологические (погрузочные) пункты): | | |
| 8.1. | Технология работ | средне-пасечная с заготовкой сортиментов (хлыстов) | |
| 8.2. | Подготовительные работы | Ограничение зон безопасности, подготовка верхних складов (погрузочных пунктов), подготовка трелевочных волоков. | |
| 8.3. | Лесосечные работы | Валка деревьев б/пилой в просветы между деревьями под углом 45 градусов к волоку, обрубка сучьев, трелевка (хлыстов) сортиментов за комель или вершину по трелевочным волокам (технологическим волокам) на погрузочную площадку, раскрывка хлыстов на сортименты и дрова на погрузочном пункте (верхнем складе) штабелевка. | |
| 8.4. | Очистка лесосеки | Осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи или валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период, а так же сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегевания и для подкормки диких животных в зимнее период. | |

Проект составлен: 29.03.2021г
Начальник участка ООО "Велес"



И.В.Зарубин